

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ
«    »                      20   г.		«    »                      20   г.

Тамбовская область, Тамбовский район, микрорайон "Солнечный"	
<i>(наименование строки)</i>	

## СМЕТА

*на строительство одноэтажного индивидуального жилого дома с мансардой*

Основание: чертежи №	
Составлен в базовых ценах:	2001г.

Сметная стоимость работ: _____	<b>2 072 992</b>	Руб.
Трудоемкость работ: _____	2 007	Чел.час.
Средства на оплату труда: _____	14 340	Руб.

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
п/п	вание			зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Земляные работы</b>												
1	ТЕР01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2	0,339 1000 м3	3860,32 82,05	3778,27 558,81	0,00	1308,65	27,81	1280,83 189,44	0,01	12,86 4,36	
2	ТЕР01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	0,154 1000 м3	478,98 0,00	478,98 98,19	0,00	73,76	0,00	73,76 15,12	0,00	0,00 0,00	
3	ТЕР01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 [3.8: (Кз=1,2; Ктр=1,2)]	0,28 100 м3	1375,52 1179,02	0,00 0,00	196,50	385,15	330,13	0,00 0,00	55,02	184,80 51,74	
4	ТЕР01-02-061-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	0,28 100 м3	594,86 594,86	0,00 0,00	0,00	166,56	166,56	0,00 0,00	0,00	97,20 27,22	



12	ТЕР07-05-011-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны, площадью плиты: до 5 м2	0,15 100 шт	6594,62 1573,66	2381,01 289,04	2639,95	989,19	236,05	357,15 43,36	395,99	207,06 31,06
	440-9001	Конструкции сборные железобетонные	71,4 м2	228,00 0,00	0,00 0,00	228,00	16279,20	0,00	0,00 0,00	16279,20	0,00 0,00
Итого по разделу							17268	236	357 43	16675	31,06
В том числе основные материалы в базовых ценах							16279			16279	
1 этаж											
Итого по разделу							0	0	0 0	0	0,00
Стены											
13	ТЕР08-02-001-4	Кладка стен наружных средней сложности: при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического	86,2 1 м3	527,65 39,47	29,47 3,87	458,71	45483,43	3402,31	2540,31 333,59	39540,81	5,52 475,82
Итого по разделу							45483	3402	2540 334	39541	475,82
Перекрытия											
14	ТЕР07-05-011-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны, площадью плиты: до 5 м2	0,15 100 шт	6594,62 1573,66	2381,01 289,04	2639,95	989,19	236,05	357,15 43,36	395,99	207,06 31,06
	440-9001	Конструкции сборные железобетонные	71,4 м2	228,00 0,00	0,00 0,00	228,00	16279,20	0,00	0,00 0,00	16279,20	0,00 0,00
Итого по разделу							17268	236	357 43	16675	31,06
В том числе основные материалы в базовых ценах							16279			16279	
Столярные изделия											
15	ТЕР10-01-039-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадь проема более 3 м2	0,52 100 м2 проемов	26869,22 714,55	928,00 93,55	25226,67	13971,99	371,57	482,56 48,65	13117,86	92,92 48,32
Итого по разделу							13973	372	483 49	13118	48,32
2 этаж											
Итого по разделу							0	0	0 0	0	0,00
Стены											

--	--



22	ТЕР12-01-007-8	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	1,6 100 м2 кровли	13002,62 674,11	53,11 5,54	12275,40	20804,19	1078,58	84,98 8,86	19640,63	90,85 145,36	
23	ТЕР10-02-010-1	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с: укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными	0,71 100 м2 перекрытий	879,97 564,44	236,83 12,40	78,70	624,78	400,75	168,15 8,80	55,88	82,40 58,50	
Итого по разделу							38631	2567	535 34	35529	361,64	
Всего							274318	14340	15201 1681	244777	2007,30	
В том числе основные материалы в базовых ценах							64677			64677		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			274 318
Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)		95	221
Накладные расходы (Земляные работы, выполняемые ручным способом)		80	397
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)		122	11 261
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		105	1 006
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском)		155	2 574
Накладные расходы (Деревянные конструкции)		118	2 778
Накладные расходы (Кровли)		120	1 305
Итого накладных расходов			19 541
Итого			293 860
Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)		50	116
Сметная прибыль (Земляные работы, выполняемые ручным способом)		45	224
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)		80	7 384
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном)		65	623
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском)		100	1 661
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)		63	1 483
Сметная прибыль (Кровли)		65	707
Итого сметной прибыли			12 197
Итого			306 058
3 кв 2009г.		5,74	1 756 773
ИТОГО			1 756 773
НДС		18	316 219
В С Е Г О			2 072 992

--	--

Составил	_____
	_____
Проверил	_____